LEGENDA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ :

14 ks xx/A — svítidlo MEGIN II M LED L06 2800lm/730 1x25W (3000 K, Ra>70, IP67, IK09)
montážní výška svítidla 6,0m, náklon svítidla 0°
stožár bezpaticový dvoustupňový KL-6,0-133/60 žárově zinkovaný
stožárová svorkovnice na DIN liště 3x kabel 4Jx16mm2 IP20 pojistka 2A
prodrátováno kabelem CYKY 3Jx1,5
pouzdrový základ 500x500x900mm s trubkou DN250 délky 0,8m

14 ks xx/B — svítidlo MEGIN II M LED L05 3950lm/740 1x35W (4000 K, Ra>70, IP67, IK09)
montážní výška svítidla 8,0m, náklon svítidla 0°
stožár bezpaticový třístupňový UZM-8-159/108/89 žárově zinkovaný
výložník obloukový UZB-1-1500 žárově zinkovaný (délka vyložení svítidla 2,0m)
stožárová svorkovnice na DIN liště 3x kabel 4Jx16mm2 IP20 pojistka 2A
prodrátováno kabelem CYKY 3Jx1,5
pouzdrový základ 800x800x1600mm s trubkou DN300 délky 1,0m

nová trasa zemních kabelů VO AYKY 4Jx16/KOPOFLEX 50 + zemnící drát FeZn10 ve společné trase s kabely NN ČEZ Distribuce

nová trasa zemních kabelů VO AYKY 4Jx16/KOPOFLEX 50 + zemnící drát FeZn10 v samostatné trase

kabel uložen v přebetonované chráničce KOPOFLEX 110 (minimální krytí 1,0m)

SR3 — nová pojistková skříň v plastovém pilíři SRML 12x160A (viz schéma zapojení)

RV03 — nový rozvaděč zapínacího místa 3x10A (viz schéma zapojení)

RV01 — stávající upravený rozvaděč zapínacího místa 3x25A (viz schéma zapojení)

stávající zemní kabelová trasa VO

stávající venkovní trasa VO

Sx.y — stávající světelné místo VO ponechat (x...pořadové číslo svítidla, y...číslo světelného okruhu)

23 ks Sx.y — stávající světelné místo určené k demontáži (x...pořadové číslo svítidla, y...číslo světelného okruhu)

kabelová spojka SVCZC-16AL

151 — číslo popisné budovy

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

zemní kabely NN ČEZ Distribuce stávající

zemní kabely NN ČEZ Distribuce ve výstavbě

zemní kabely elektronické komunikace CETIN

plynovod NTL GasNet

vodovod SČVK

kanalizace obec

S

Poznámka :

Před zahájením zemních prací je nezbytné vytýčit veškeré inženýrské sítě, na situaci jsou zakresleny pouze orientačně, zemní práce provádět ručně. Při křížení a souběžích s ostatními sítěmi je povinností dodavatele stavby respektovat ČSN 736005. Po vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a pozemků projektant v rámci autorského dozoru upřesní polohu stožárů, pilířů a trasy kabelů. Kabelové trasy VO budou vedeny ve společné rýze pro kabely NN ČEZ Distribuce.

Připouští se použití jiných druhů materiálů za podmínky nesnížení užitných vlastností díla. V případě použití jiných typů svítidel je nutné náhradu doložit výpočtem osvětlení.

SÍŤ TN-C, 3-PEN 400V/AC (do stožárové svorkovnice, včetně)
SÍŤ TN-S, 1-N-PE 230V/AC (od stožárové svorkovnice ke svítidlu)
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: 2007
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÉ CHRÁNIČE dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:2007

Projektant části:
VOSTRÝ OSVĚTLENÍ založeno 19.7.1990
Ing. Ladislav Vostrý
IČ 114 14 987, ČKAIT 0200865
Podmostní 19, 330 27 Vejprnice
mobil: +420 603 441 825, tel.: +420 377 826 550
e-mail: vostry@v-o.cz, ID datové schránky: ukmdxjc

Odpovědný projektant: Ing. Ladislav Vostrý
Vypracoval: Ing. Ladislav Vostrý

UNISERVIS HAŠEK S.R.O.
Na Píska 19, 273 01, Kamenné Žehrovice
Středisko projekce - Manž. Topinkových 796, 272 01 Kladno

VYPRACOVAL: Ing. Ladislav Vostrý	KONTROLOVAL: Ing. Ladislav Vostrý	DATUM: 06/2018
NÁZEV STAVBY: Očihov, ppč. 1437/9, rek. NN, kNN, II. etapa VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ v rozsahu stavby ČEZ Distribuce		STUPEŇ: DUR/PDPS
		MĚŘÍTKO: 1:500
NÁZEV DOKUMENTU: SITUAČNÍ VÝKRES		ČÍSLO STAVBY: IE-12-4004679
INVESTOR: Obec Očihov, Očihov čp.7, 439 87 Očihov		ČÍSLO DOKUMENTU: VO.2

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU ING. LADISLAV VOSTRÝ.